Persoana juridica achizitoare
COMUNA CLEJA JUD. BACAU

Obiectivul: 0056 45340000 RETELE GAZE CLEJA , jud.BACAU
Obiectul: 0001 45340000 RETELE GAZE PEHD
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VALEA8 RETEA GAZE SAT VALEA MICA

Categoria de lucrari: 0110

| Nr. crt. | Capitol de lucr. (denumirea si sub-capitolele de lucrari) | UM | CANTITATEA | PU ( RON / UM) | TOTAL (col.3xcol4) ( RON ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | TSC02C1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1 | 100 MC. | 9.600 | | |
| 002 | TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR | M.C. | 50.000 | | |
| 003 | TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE | M.C. | 50.000 | | |
| 004 | TSD05A1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE | 100 MC. | 9.600 | | |
| 005 | TSE01XC NIVELARE MAN.A TEREN SI PLATF.,CU DENIV. 10-20CM IN TEREN TARE | 100 MP. | 8.720 | | |
| 006 | DA06A2 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA | M.C. | 175.000 | | |
| 007 | TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. | TONA | 279.000 | | |
| 008 | GA09H1% FORAREA ORIZ. A TUNELULUI SI INTROD. CONCOMITENTA A TEVII DE PROTECTIE PE SUB DRUMURI SAU CAI FER | M | 35.000 | | |
| 009 | GA08A1 TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN SANT | M | 25.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | 3112402 | M | 25.000 |

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 219 X 6 /OLT 35 S 404/2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | GA08A1 | M | 10.000 |

TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN SANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | 3111898 | M | 10.200 |

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 6 /OLT 35 S 404/2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | FJA02A | M | 10.000 |

FORAJ USCAT SEMIMEC INSTAL CU TREPIED, CAPACIT SUB 60M TEREN CL 3_4 COLOANE DIAM 8 1/2_10 1/2 TO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | IZL04A1 | M | 35.000 |

PROTEJ.CU SIPCI A IZOL.TEVI OTEL SUBTRAV.DRUM SI CAI FERATE IN TUB PROT., AVIND D PINA LA 150MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | IZL02C1 | MP. | 1.500 |

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA, IZOLATIE FOARTE INTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | IZL03C1 | MP. | 6.500 |

IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA, IZOLATIE FOARTE INTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 015 | GD17D1% | M | 291.000 |

TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND.DE DISTRIBUTIE MONTATA IN SANT DN=110MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 016 | 6701547 | M | 291.000 |

TEAVA PE 100 GAZE PN 6 DN 110x10.0 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 017 | GD17C1% | M | 485.000 |

TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND.DE DISTRIBUTIE MONTATA IN SANT DN=90MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 018 | 6701544 | M | 485.000 |

TEAVA PE 100 GAZE PN 6 DN 90x8.2 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 019 | GD17A1% | M | 1415.000 |

TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND. DE DISTRIBUTIE MONATTA IN SANT CU DN=PANA LA 63MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 020 | 6701530 | M | 1415.000 |

TEAVA PE 100 GAZ PN 6 DN 63x5.8 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 021 | TRA02A15 | TONA | 10.000 |

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.

022 EB02A1 M 2201.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

023 6718183 M 2201.000
BANDA PVC LAT=30 -

024 4826881 M 2201.000
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

025 6719434 BUC. 2.000
COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 90 MM

026 3270164 BUC. 2.000
TEU REDUS 90 GRD. PEHD ELECTROFUZIBIL 110-90-110 - SDR11

027 GD18B-1% BUC. 6.000
IMBINAREA PRIN SUDURA CAP LA CAP A FITINGURILOR DIN POLIETILENA DN=90MM (COTURI, TEURI, ROBINETI

028 GD09A1 BUC. 10.000
RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELOR AVIND DN=1-2 TOLI

029 GD10A1 BUC. 15.000
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2 TOLI

030 GD12A1 BUC. 5.000
LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEA IN FUNCTIUNE

031 GC01A1 KM. 1.415
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND AVIND DN= 50 MM

032 GC01C1 KM. 0.291
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND AVIND DN=100 MM

033 GC01B1 KM. 0.480
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND AVIND DN= 80 MM

034 GC03A1 BUC. 2.000
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR. CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA CONDUCTE CU DN= 50 MM

035 GC03C1 BUC. 3.000
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR. CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA CONDUCTE CU DN=100 MM

036 GC03B1 BUC. 3.000
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR. CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA DN 80

| | | | |
|---|---|---|---|
| 037 | M1L03A1 | BUC. | 10.000 |

ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN ULTRASUNETE A SUDURILOR CONDUCTE INALTA PRES.< 102 MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 038 | M1L10A1 | BUC. | 20.000 |

PROBA ISCIR LA INCERC DE PRES.HIDR.LA RECE A VAS.FARA TUB.SAU MANTA 0,7-500 DAN/CM2 < 1 M3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 039 | 2000099 | BUC. | 5.000 |

MUFA CAPAC Dn 63 MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 040 | 6700001 | BUC. | 1.000 |

MUFA CAPAC PEHD 90 MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 041 | GD08B1 | BUC. | 6.000 |

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA TEVI AVIND DN= 80 MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 042 | GB01B1% | BUC. | 1.000 |

ROBINET CU FLANSE PN 10-16, AVAND DN 110MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 043 | 6700035 | BUC. | 1.000 |

ROBINET CU SFERA PEHD CU ACTIONARE DE LA SOL De 110MM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 044 | DC04B1 | M | 800.000 |

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 045 | DC05C1 | MP. | 200.000 |

IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 046 | ACE15XA | M | 300.000 |

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE LA SANTPENTRU CONDUCTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 047 | EI12A1 | BUC. | 10.000 |

INSTALARE INDICATOARE LUMINOASE DE CIRCULATIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 048 | DF26A1 | M | 350.000 |

MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 048 | 6716998 | M | 350.000 |

BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 049 | DG06XA | M.C. | 60.000 |

SPARGERE SI DESF.BETON DE CIMENT PE SUPRAF.LIMIT. PT POZARE CABL,COND...ETC. DIN IMBR.CAROSABILA

050 CA02G1 M.C. 60.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM

050 2100971 M.C. 60.000
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

051 TRA06A20 TONA 157.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

YC01 SPOR PROC MATERIALE
YB01 SPOR PROC MANOPERA

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM- Contributie asiguratorie ptr. munca 2.25%)

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC KOT PROEX SRL

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Persoana juridica achizitoare
COMUNA CLEJA JUD. BACAU

Formularul F3

Obiectivul: 0056 45340000 RETELE GAZE CLEJA , jud. BACAU
Obiectul: 0002 45340000 ORGANIZARE SANTIER
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ORGSAN **LUCRARI ORGANIZARE SANTIER**

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON

| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT = |
|---|---|---|---|---|
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN = |
| = A R T I C O L | | | PU UTI | VAL UTI = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | T O T A L | = |

001 TSE01A1 100 MP. 1.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR

0.000

002 CO06A# M 40.000
Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rotund,fixata pe stalpi b. a.pref,mont la 2 m interax prin burare cu piatra s

0.000

003 RPCXS05B M 40.000
DESFACERE IMPREJMUIRE DIN LEMN PLASA SAU COMBINATE

0.000

004 DF26A1 M 30.000
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

0.000

004 6716998 M 30.900
BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

0.001

005 3270275 MP. 40.000
PANOU TABLA PREVOPSITA DX51 - DURA 0.5 MM

0.000

006 3270276 BUC. 1.000
WC SUSPENDAT "H" NOVA PRO M33500

0.000

007 YC01M [ 1] LEI. 3950.000
PROCURARE CABINA ECOLOGICA

0.000

008 YC01M [ 1] LEI 1300.000
PROCURARE PUBELA DE GUNOI

0.000

009 TRB05B13 TONA 0.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M

0.000

010 TRA02A20 TONA 0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.

0.000

011 TRI1AA02F3 TONA 0.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

0.000

012 TRI1AC13F3 TONA 0.700
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG

0.000

013 EA02A1 M 60.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM

0.000

014 EB02A1 M 70.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

0.000

015 4801919 M 30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778

0.000

016 4801907 M 30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778

0.000

017 4801892 M 10.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S. 8778

0.000

018 6719689 BUC. 40.000
ETICHETE MARCARE TRASEU COND GAZE

0.000

019 ACA02C1 M 3.000
TUB AZBOCIMENT 3 M.CLS.20 IMBINAT CU MUFA CU FLANSA AVIND D: 125 MM

0.015 0

020 6704660 M 15.000
TUB RIFLAT PVC D 110 NI.4571

0.000 0

021 TSA01A1 M.C. 15.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR

0.000 0

022 TSD04C1 M.C. 15.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0.000 0

023 TSD01C1 M.C. 15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

0.000 0

YC01 SPOR PROC MATERIALE
YB01 SPOR PROC MANOPERA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:

-CAM- Contributie asiguratorie ptr. munca 2.25%)

Total cheltuieli directe:
REUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC KOT PROEX SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)